




PARTER– ROZMIESZCZENIE
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH



Zakres opracowania

ELEWACJA TYLNA – WSCHODNIA



Zakres opracowania

ELEWACJA FRONTOWA – ZACHODNIA

UWAGI. WYKONANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWEJ

- Rysunek rozpatrywać razem z:
 - pozostałymi rysunkami konstrukcji,
 - opisem technicznym,
 - projektem architektury.
- Przed przystąpieniem do prefabrykacji należy wykonać projekt warsztatowy oraz uzgodnić go z Projektantem konstrukcji.
- Wszystkie wymiary i rzędnę należy każdorazowo sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
- Belki zespolone –kolejność i opis robót podstawowych:
 - wykonanie bruzdy poziomej z jednej strony ściany
 - osadzenie belki stalowej na zaprawie montażowej ceresit CX15 (uwaga ściana istniejąca musi zostać połączona zaprawą z belką stalową), podbicie klinami stalowymi do blachy, wypełnienie zaprawą przestrzeni powierzchni stycznych ściany i belki (przerwa 24h na wiązanie zaprawy)
 - wykonanie analogicznych czynności po drugiej stronie ściany
 - skręcenie belek śrubami M12 (5,8)
 - wstępne wiązanie zaprawy montażowej Ceresit CX15 – 24h.
 - ostrożna rozbiórka ściany w miejscu otworu,
 - wstępna obróbka belek zaprawą montażową Ceresit CX15 z dodatkiem 25% żwiru jednofrakcyjnego 4–8mm
 - zamocowanie siatki Rabitza i tynkowanie – zaprawą montażową Ceresit CX15 z dodatkiem 25% żwiru jednofrakcyjnego 4–8mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
–WYKONAC III STOPIEN OCZYSZCZENIA ELEMENTÓW
–CAŁOŚĆ ELEMENTÓW STALOWYCH ZABETONOWAĆ PRZY UŻYCIU ZAPRAWY MONTAŻOWEJ CERESIT CX15
–STAL PROFILOWA S235JR

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div>PIOTR WIERCZYŃSKI</div> <div>ul. Langiewicza 20, 81-737 Sopot</div> <div>e-mail: pwierczynski@gmail.com</div>	OBJEKT/ADRES: Lokal usługowy Dzienny Ośrodek Wsparcia, Teatr Biuro Rzeczy Osobistych ul. Warszawska 47, 81-314 Gdynia			DATA: 03.2021
	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Wierczyński	NR UPRAWNIENI BUDOWLANYCH: upr. POM/0116/POOK/10 specjalność konstrukcyjna bez ograniczeń	PODPIS:	SKALA 1:75
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marcin Klinkosz	NR UPRAWNIENI BUDOWLANYCH: upr. POM/0215/POOK/07 specjalność konstrukcyjna bez ograniczeń	PODPIS:	BRANŻA: KONSTRUKCJA
	NAZWA RYSUNKU: PARTER- ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.			NR RYSUNKU K-1